



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000
prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

Período: 12/2021 Data - 06/12/2021

REF. SINAPI 10/2021

BDI:25,00%

Cidade: Cassia dos Coqueiros/SP. Estado: São Paulo

Obra: PLANILHA OÇAMENTARIA - RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS DA CIDADE DE CASSIA DOS COQUEIROS/SP.

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				RECAPEAMENTO ASFALTICO						501.302,32
				SERVIÇOS						
1.1	Composição	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	8,00	250,00	312,50	2.000,00	2.500,00
				RECAPEAMENTO ASFALTICO						
1.2	Composição	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	9430,00	1,88	2,35	17.728,40	22.160,50
1.3	Composição	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SUPERFICIE COM EMUSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9430,00	2,29	2,87	21.594,70	27.016,95
1.4	Composição	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLIXAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	282,90	1.175,72	1.469,65	332.611,19	415.763,99
1.5	Composição	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_04/2016	M3XKM	8487,00	1,91	2,39	16.210,17	20.258,47
1.6	Composição	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3734,28	0,67	0,83	2.501,97	3.099,45
				SINALIZAÇÃO						
1.7	Composição	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	300	24,05	30,06	7.215,00	9.018,00
1.8	Composição	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS '45CM X 20'CM	UND	16	74,25	92,81	1.188,00	1.484,96
							Total			501.302,32

GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA
ARQ. CAU/SP A99642-4

RUAS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÃO PARCIAL DO RECAPEAMENTO ASFALTICO

RUA CAPITÃO JOÃO DE MELO	1571,00
RUA CEL NARCIZIO	1091,00
RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA	1671,00
RUA DR. PEDREIRA DE FREITAS	328,00
RUA PEDRO DA SILVA	580,00
RUA XVI DE NOVENBRO	367,00
RUA ABEL DOS REIS	633,00
RUA PADRE ANTERO	493,00
RUA AMERICA CONTANÇA VIANA	346,00
RUA ELIZ COUTRIM	723,00
RUA MAJOR TIBURCIO	1105,00
RUA CEL NARCIZIO	522,00
TOTAL DOS TRECHOS ACIMA:	9430,00