



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
 Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000
 prefeitura@cassiaduscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

Período: 12/2021 Data - 06/12/2021 REF. SINAPI 10/2021

BDI:25,00%

Cidade: Cassia dos Coqueiros/SP. Estado: São Paulo

Obra: PLANILHA OÇAMENTARIA - RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS E LOMBADAS NA CIDADE DE CASSIA DOS COQUEIROS/SP.

| Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total |
|----------|------------|--------|---------|---|-------|---------|------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | | | | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | 51.732,43 |
| | | | | SERVIÇOS | | | | | | |
| 1.1 | Composição | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M2 | 8,00 | 250,00 | 312,50 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| | | | | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | |
| 1.2 | Composição | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019 | M2 | 738,00 | 1,88 | 2,35 | 1.387,44 | 1.734,30 |
| 1.3 | Composição | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE SUPERFICIE COM EMUSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 738,00 | 2,29 | 2,87 | 1.690,02 | 2.114,37 |
| 1.4 | Composição | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLIXAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 22,14 | 1.175,72 | 1.469,65 | 26.030,44 | 32.538,05 |
| 1.5 | Composição | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_04/2016 | M3XKM | 664,20 | 1,91 | 2,39 | 1.268,62 | 1.585,45 |
| 1.6 | Composição | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 292,248 | 0,67 | 0,83 | 195,81 | 242,57 |
| | | | | LOMBADAS (NAS RUAS DO MUNICIPIO) | | | | | | |
| 1.7 | Composição | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLIXAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 6,00 | 1.175,72 | 1.469,65 | 7.054,32 | 8.817,90 |
| 1.8 | Composição | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_04/2016 | M3XKM | 180,00 | 1,91 | 2,39 | 343,80 | 429,66 |
| 1.9 | Composição | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 79,2 | 0,67 | 0,83 | 53,06 | 65,74 |
| | | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| 1.7 | Composição | SINAPI | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 32 | 24,05 | 30,06 | 769,60 | 961,92 |
| 1.8 | Composição | SINAPI | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS '45CM X 20'CM | UND | 8 | 74,25 | 92,81 | 594,00 | 742,48 |
| | | | | Total | | | | | | 51.732,43 |

GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA
 ARQ. CAU/SP A99642-4

| NOMES RUAS RECAPEAMENTO ASFALTICO | M² / UNID. | RUAS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÃO PARCIAL DO RECAPEAMENTO ASFALTICO TRECHO A SEREM INTERVIDOS | LATITUDE : | LONGITUDE: |
|--------------------------------------|------------|--|---------------|---------------|
| RUA DR. PEDREIRA DE FREITAS | 356,47 | ENTRE A AV. DAS HORTENCIAS E ÁREA DE MARIO COCHONI | 21°17'0.93"S | 47°10'18.74"O |
| RUA INTERNA SENTIDO CEMITERIO | 381,53 | ENTRE RUA PEDRO DE OLIVEIRA SENTINDO A PORTA PRINCIPAL CEMITERIO | 21°17'7.97"S | 47°10'16.08"O |
| LOMBADAS | | | 21°17'8.12"S | 47°10'16.49"O |
| RUA PEDRO DE OLIVEIRA | 2,00 | ENTRE O VELORIO E GARAGEM MUNICIPAL | 21°16'55.62"S | 47°10'17.09"O |
| RUA MAJOR TIBURCIO | 1,00 | ENTRE AS RUAS CEL NARCIZO E CAPITÃO JOÃO DE MELO | 21°16'48.44"S | 47°10'36.14"O |
| VICINAL SENTIDO SERRINHA | 1,00 | ENFRENTE AO AZILO MUNICIPAL | | |