



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 - Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro
Cássia dos Coqueiros – SP Cep: 14260-000 – PABX: (16) 3669-1123 / (16) 3669-1201
E-mail: prefeitura@cassiadocoqueiros.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma “Assistência Social”

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros.

Local: Rua Graciano Nunes, nº202, Centro, Cássia dos Coqueiros/SP.

Objetivo: Através destes reparos a serem feitos in loco trazendo melhor qualidade de uso do local tanto para os servidores quanto a população coqueirense.

01 – Placa de obra e bota fora: Execução e instalação de placa de obra em local indicado por responsáveis municipais. Bota fora de material por meio de caçamba.

02 – Telhado existente reparos: Fornecimento de material tipo troca de telhas quebradas e mão de obra para manutenção em telhado reforço em estrutura se necessária reparos em calhas e rufos.

03 – Execução de cobertura garagem: Será feita a cobertura da garagem, com estrutura de madeira e telhas de fibra cimento, obedecendo as normas técnicas da construção civil e inclinação da NBR-ABNT. Para acesso ao local será feita a demolição do muro existente na largura do portão cedido pela municipalidade e uma rampa de acesso de veículos obedecendo a inclinação correta e dois pilares para empresa chumbar o portão existente neles. o acesso da garagem será pela Rua Capitão Jose Rosa dos Santos.

04 – Reparo Hidráulica: Fornecimento de mão de obra e material básico para reparos na hidráulica dos sanitários e cozinha.

05 – Reposição de pisos: Fornecida material e mão de obra para subestação dos pisos soltos que será devidamente assentado e calafetados, o modelo será escolhido pela gestão municipal no tom que se aproxima do existente in loco. Atendendo as normas da construção civil.

06 – Revestimentos e reparos: Fornecida material e mão de obra para subestação dos pisos soltos que será devidamente assentado e calafetados, nos locais faltantes e recuperação dos demais que estão para se soltar.

09 – Pintura interna e externa: Preparo de superfície para recebimento de pintura. Aplicação de duas demãos de pintura em Látex aplicado em paredes na altura, contemplando paredes, forro, internas, externas, venezianas, portas, piso e forro, a cor a será definida pela gestão municipal. Considerar pintura artística com nome da escola na fachada principal do prédio existente.

10 – Limpeza: Remoção geral de entulhos após o término da obra e lavagem do local.

Obs: Atendendo todos as normas federais, estaduais, municipais e NBRs e ABNTs da construção civil.

Cássia dos Coqueiros, 19 de outubro de 2022.

RAFAEL MACEDO SANTOS
Sec. de Obras, Transp. Serv. Pub. Infra.

GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA
Arquiteto Urbanista - CAU nº A99642-4