



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 - Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro
Cássia dos Coqueiros - SP Cep: 14260-000 - PABX: (16) 3669-1123 / (16) 3669-1201
E-mail: prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma "Cras."

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros.

Local: Rua Padre Cassiano, nº656, Centro, Cássia dos Coqueiros/SP.

Objetivo: Através destes reparos a serem feitos in loco trazendo melhor qualidade de uso do local tanto para os servidores quanto a população coqueirense.

01 – Placa de obra e bota fora: Execução e instalação de placa de obra em local indicado por responsáveis municipais. Bota fora de material por meio de caçamba.

02 – Alambrando existente: Reparo alambrado existente no local incluindo material e mão de obra. E pintura do mesmo com tinta à base de água em estrutura metálica alambrado e portão de acesso, a cor será escolhida pela municipalidade.

03 – Troca de portas e janelas: será feita a trocas das janelas e portas dentro das normas da construção civil atendendo todos os requisitos. o responsável técnico pela obra ira indicar os locais onde serão substituídas as portas e janelas conforme indicados os quantitativos na planilha orçamentaria.

04 – Fechamento de vão existente: será feito o fechamento de uma vão de porta incluindo todo acabamento (alvenaria, chapisco e reboco), para receber a pintura no local que será demonstrado pelo responsável técnico da obra.

05 – Telhado existente reparos: Fornecimento de material tipo troca de telhas quebradas e mão de obra para manutenção em telhado reforço em estrutura se necessária reparos em calhas e rufos.

06 – Execução da lavanderia: Será feita a cobertura da lavanderia, que atualmente encontra-se descoberta, reutilizando o local existente com estrutura de madeira e telhas de fibra cimento, obedecendo as normas técnicas da construção civil e inclinação da NBR-ABNT.

07 – Reparo Hidráulica: Fornecimento de mão de obra e material básico para reparos na hidráulica dos sanitários e cozinha.

08 – Outros serviços: Execução de degrau para acesso do salão para cozinha de conformidade com as normas técnicas atendendo as medidas padrões da construção civil. Execução para tampar as rachaduras e fissuras do pátio e calçada, para receber a pintura.

09 – Pintura interna e externa: Preparo de superfície para recebimento de pintura. Aplicação de duas demãos de pintura em Látex aplicado em paredes na altura, contemplando paredes, forro, internas, externas, venezianas, portas, piso e forro, a cor a será definida pela gestão municipal. Considerar pintura artística com nome da escola na fachada principal do prédio existente.

10 – Limpeza: Remoção geral de entulhos após o término da obra e lavagem do local.

Obs: Atendendo todos as normas federais, estaduais, municipais e NBRs e ABNTs da construção civil

Cássia dos Coqueiros, 19 de outubro de 2022.

RAFAEL MACEDO SANTOS
Sec. de Obras, Transp. Serv. Pub. Infra.

GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA
Arquiteto Urbanista - CAU nº A99642-4