

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000 prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: "REFORMA CRAS" LOCAL: RUA PADRE CASSIANO, 656 - CENTRO - CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP

BASE: COTAÇÃO, PREGÃO18/2022, CDHU 186 E SINAPI 07/2022 BDI: 15%

R\$63.471,42

OBS: ESTA REFORMA E REPAROS TEM COMO OBJETIVO MELHORIA NAS CONDIÇÕES DO USO PREDIO.

Item	Ref.	Cod.	Serviços	Un.	Quant.	Preço Uni sem BDI	Preço Uni com BDI	Total
1			Placa de obra e bota fora					R\$5.967,00
1.0	SINAPI	4813	Placa de obra em aço galvanizada	m²	6,00	R\$430,00	R\$494,50	R\$2.967,00
1.1	COTADO	-	Bota fora de material por caçamba	diaria	15,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$3.000,00
2	ODUIL	04.00.070	Reparos no Alambrado	2	00.00	D00.44	D00.44	R\$5.593,71
2.0	CDHU	24.20.270	Reparo no alambrado existente e descarte Execução de nova Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo	m²	60,00	R\$8,14	R\$8,14	R\$488,40
2.1	CDHU	24.20.270	alambrado (na altura de 2,00m)	m²	30,00	R\$55,91	R\$64,30	R\$1.928,90
2.2	CDHU	33.07.102	Pintura esmalte a base de água em estrutura metálica alambrado e portão	m²	90,00	R\$30,69	R\$35,29	R\$3.176,42
3			Troca de portas e janelas		I	T		R\$5.019,59
3.0	CDHU	04.20.020	Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão	unid	2,00	R\$29,17	R\$29,17	R\$58,34
3.1	CDHU	24.01.100	Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	m²	3,50	R\$580,31	R\$580,31	R\$2.031,09
3.2	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	11,60	R\$11,22	R\$12,90	R\$149,67
3.3	CDHU	23.09.030	Porta lisa com batente madeira	unid	2,00	R\$609,36	R\$700,76	R\$1.401,53
3.4	CDHU	23.20.120	Guarnição de madeira	m	11,60	R\$8,75	R\$10,06	R\$116,73
3.5	CDHU	23.20.320	Folha de porta lisa comum	unid	4,00	R\$274,40	R\$315,56	R\$1.262,24
4			Fechamento de vão existente sala de musica					R\$209,83
4.0	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	1,68	R\$74,68	R\$85,88	R\$144,28
4.1	CDHU	17.02.260	Barra lisa com acabamento em nata de cimento	m²	1,68	R\$33,93	R\$39,02	R\$65,55
5	CDHU	04.02.020	Telhado existente reparo Retirada de pecas lineares em madeira com seção até 60 cm²	m	15,00	R\$1,13	R\$1,30	R\$3.795,52 R\$19,49
5.1	CDHU	15.01.310	Estrutura em terças para telhas de barro (madeira)	m²	3,00	R\$94,50	R\$108,68	R\$326,03
5.2	COTADO	-	Reparo no telhado exixtente (subistuição de telhas, rufos e calhas)	vb	1,00	R\$3.000.00	R\$3.450,00	R\$3.450,00
6	COTADO	-	Execução da lavanderia	VD	1,00	Ιζψ3.000,00	Ιζψ3.430,00	R\$2.536,06
6.0	CDHU	15.01.310		m²	6,60	R\$94,50	R\$108,68	R\$717,26
6.1	CDHU	16.40.150	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal	m²	6,60	R\$26,45	R\$30,42	R\$200,76
6.2		16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	10,00	R\$101,87	R\$117,15	R\$1.171,51
6.3	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (na altura de 2,00 metros)	m²	5,50	R\$70,60	R\$81,19	R\$446,55
7			Reparo hidraulica					R\$2.875,00
7.0 8	COTADO	-	Reparo na parte hidraulica exitente (valor composto de material e mão de obra sendo pequenos reparos)	vb	1,00	R\$2.500,00	R\$2.875,00	R\$2.875,00 R\$1.322,50
8.0	COTADO		Outros serviços Execução de degrau salão para cozinha	vb	1,00	R\$150,00	R\$172,50	R\$172,50
8.1	COTADO		Reparo no patio trincas e visuras	vb	1,00	R\$1.000,00	R\$1.150.00	R\$1.150.00
9			Pintura interna		,	* 333,43		R\$15.755,61
9.0	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo (paredes)	m²	452,79	R\$26,76	R\$30,77	R\$13.934,16
9.1	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo (forro)	m²	16,80	R\$26,76	R\$30,77	R\$517,00
9.2	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo venezianas e portas	m²	36,96	R\$30,69	R\$35,29	R\$1.304,45
10			Pintura externa					R\$20.396,60
10.0	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	273,20	R\$28,91	R\$33,25	R\$9.082,94
10.1	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo venezianas e portas (venzinas internas e externas)	m²	44,00	R\$30,69	R\$35,29	R\$1.552,91
10.2	COTAÇÃO		Pintura artistica com nome da entida na fachada	vb	1,00	R\$1.000,00	R\$1.150,00	R\$1.150,00
10.3	COTAÇÃO		Lavagem do telhado eixtente	vb	1,00	R\$500,00	R\$575,00	R\$575,00
10.4	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo (para piso patio e calçada)	m²	160,00	R\$28,91	R\$33,25	R\$5.319,44
10.5	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	200,00	R\$11,81	R\$13,58	R\$2.716,30
						RECURSO CRAS CONTRA PARTIDA PM		R\$54.129,84 R\$9.341,58
			TOTAL CEDAL					

EURÍPEDES JORGE DA ROCHA FILHO	RAFAEL MACEDO SANTOS	ARQ. GABRIEL R. V. SILVA
DEEEITO MUNICIDAL	SEC DE ORDAS TRANSPISEDV DUR INERA	DED DE ENCENHADIA

Cassia dos Coqueiros, dia 19 de outubro de 2022

TOTAL GERAL