



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000
prefeitura@cassidoscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

Referencia: CPOS Data Base: 10/02/2022

BDI:25,00%

Cidade: Cassia dos Coqueiros/SP. Estado: São Paulo

Obra: INFRAESTRUTURA URBANA, VISANDO A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DAS HORTÊNCIAS, DO MINI CANTEIRO, BEM COMO ILUMINAÇÃO NO LOCAL.

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	TOTAL DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS									
SERVIÇOS										
1.1	Composição	CPOS	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	621,47	776,84	3.728,82	4.661,04
EXECUÇÃO DOS CANTEIROS 8 E 9.										
1.11	Composição	CPOS	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALCADAS E LAGOAS	M2	14,46	1,50	1,79	21,69	25,88
1.12	Composição	CPOS	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M3	20,24	1,50	1,79	30,36	36,23
1.13	Composição	CPOS	11.01.100	CONCRETO USINADO (EXECUÇÃO SARJETA 96,40M X 0,25L X 0,07 ESP)	M3	1,69	360,87	429,44	609,87	725,75
1.14	Composição	CPOS	54.01.210	BRITA GRADUADA SIMPLES (EXECUÇÃO SARJETA 96,40M X 0,25L X 0,07ESP)	M3	1,69	197,36	234,86	333,54	396,91
1.15	Composição	CPOS	54.01.050	COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN	M3	10,12	23,10	27,49	233,77	278,20
1.16	Composição	CPOS	54.06.020	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 Mpa	M	96,40	51,52	61,31	4.966,53	5.910,28
ARBORIZAÇÃO										
1.17	Composição	CPOS	46.12.020	TUBO DE CONCRETO DN 40	UNID	4,00	80,30	100,38	321,20	401,52
1.18	Composição	CPOS	34.02.040	PLATIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	50,60	9,85	12,31	498,41	622,89
ILUMINAÇÃO										
1.19	Composição	CPOS	04.40.010	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO	UNID	2,00	206,46	258,08	412,92	516,16
1.20	Composição	CPOS	41.10.490	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M	UNID	9,00	1.273,28	1.591,60	11.459,52	14.324,40
1.21	Composição	CPOS	41.11.450	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UNID	9,00	114,68	143,35	1.032,12	1.290,15
1.22	Composição	CPOS	41.11.721	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W	UNID	18,00	965,66	1.207,08	17.381,88	21.727,35
1.23	Composição	CPOS	10.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60Hz, 110/2020V, 1200VA, COMPLETO	UNID	9,00	83,55	104,44	751,95	939,96
SERVIÇOS FINAIS										
1.24	Composição	CPOS	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	80,55	10,16	12,09	818,39	973,85
							TOTAL:		42.600,97	52.830,58

Cassia dos Coqueiros, 06 de maio de 2022.

GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA
Arq. CAU n° A99644-4